

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		roboty rozbiorowe			
1 KNR 4-02 d.1 0234-02		Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 KNR 4-02 d.1 0216-07		Demontaż wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3 KNR 4-01 d.1 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		$(((19.5+6.7)*1)+(0.9*4)+(6*4)+(5*4)*2+(0.6*4*4)+25*0.4+(0.38*4*3.6))$	m ²	118.872	
				RAZEM	118.872
4 KNNR 3 d.1 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		$((2.50*2+25)*2)+19*2.40+19*2.50+0.40*25+(0.20*25+0.20*19)*2+1.60*4+(6.70*2.70)*2$	m ²	223.280	
				RAZEM	223.280
5 KNR 4-01 d.1 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		118.872+223.28	m ²	342.152	
				RAZEM	342.152
2		Roboty instalacyjne wod-kan+CO			
6 KNR-W 2- d.2 15 0216-01		Wpusty ściekowe z blachy kwasoodpornej podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
7 KNR-W 2- d.2 15 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		18	podej.	18.000	
				RAZEM	18.000
3		Roboty budowlane			
8 KNR 2-02 d.3 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro	m ²		
		$((2.50*2+25)*2)+19*2.40+19*2.50+0.40*25+(0.20*25+0.20*19)*2+1.60*4+(6.70*2.70)*2$	m ²	223.280	
				RAZEM	223.280
9 KNR 0-29 d.3 0640-03		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		$((2.50*2+25)*2)+19*2.40+19*2.50+0.40*25+(0.20*25+0.20*19)*2+1.60*4+(6.70*2.70)*2$	m ²	223.280	
				RAZEM	223.280
10 KNR 0-29 d.3 0636-01		Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		25*0.40	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Roboty wykończeniowe -budowlane			
11 KNR 0-12 d.4 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		$(((19.5+6.7)*1)+(0.9*2.7)+(6*2.7)+(5*2.7)*2+(0.6*4*2.7)+25*0.4+(0.38*4*3.6))+0.40*25+((19+19+25+25)*0.25)$	m ²	125.782	
				RAZEM	125.782
12 KNR 0-12 d.4 1118-02		Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		$((2.50*2+25)*2)+19*2.40+19*2.50+(6.70*2.70)*2+(6.70*2.70)*2$	m ²	225.460	
				RAZEM	225.460
5		Roboty wykończeniowe -instalacyjne			
13 KNR 4-01 d.5 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		$(125.75+225.46)*0.03$	m ³	10.536	
				RAZEM	10.536
14 KNR 4-01 d.5 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	10.536	
		$(125.75+225.46)*0.03$			
				RAZEM	10.536
15 d.5 kalk. własna		składowanie gruzu	t		
		$(125.75+225.46)*0.03*1.5$	t	15.804	
				RAZEM	15.804