

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01
KŁADZENIE GLAZURY
kod CPV 45431200-9

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji **robót modernizacyjnych basenu** w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu przy ul.Grodzkiej 71.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót:

1.3.1 Roboty rozbiórkowe:

- skucie glazury,
- skucie terakoty,
- wywóz materiałów z rozbiórki.

1.3.2 Roboty remontowe ogólnobudowlane:

- położenie warstwy wyrównującej na posadzce,
- wykonanie izolacji posadzki z folii płynnej,
- położenie glazury na ścianach,
- wykonanie posadzki z terakoty

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do sst .

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową.

2.0 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym.

2.1 Terakota – zastosować płytki terakotowe basenowe typu gress o małej nasiąkliwości wodnej $E < \text{lub } = 0,5\%$ grupa BIa, antypoślizgowe o wymiarach 20x20 cm

2.2 Glazura ścienna – płytki glazurowane gat.I, 20x25 cm

2.3 Klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem , i który nie powinien oddziaływać szkodliwie na podkład,

2.4 Folia płynna – preparat powinien zabezpieczać podłoże przed przenikaniem wilgoci i posiadać krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju,

2.5 Masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną pod wpływem środków czyszczących.

3.0 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii.

4.0 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami

skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z

przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia.

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych.

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od zasilania.

5.2 Roboty ogólnobudowlane

Warstwę wyrównawczą - po skuciu terakoty należy wykonać warstwę wyrównującą po oczyszczeniu podłoża skrobakami i szczotkami. Po wyschnięciu powierzchnię zaizolować folią płynną.

Klej rozprowadzić na powierzchni i przykleić płytki. Masę klejową nałożyć gładką krawędzią pacy, a następnie rozprowadzić krawędzią zębatą. Klej powinien być nałożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. wielkość zębów pacy musi być dobrana do wielkości płytek. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju natychmiast usunąć zwilżoną w czystej wodzie szmatką. Szerokości spoin zastosować nie większe niż 5 mm. Płytki układać z lekkimi spadkami w kierunku odpływów

Wykonać fugowanie spoin masą fugową. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Spoiny płaskie wykonać przy pomocy pacy z naklejoną gładką gąbką. Nadmiar masy fugowej natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie.

Przed przystąpieniem do fugowania należy sprawdzić czy masa fugowa nie brudzi trwale płytek

Szczegółową kolorystykę gresów, glazury oraz połączeń i wzorów należy uzgodnić z inwestorem.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

Oczyszczonego podłoża po skuciu starych płytek.

Ułożenia wylewki wyrównującej.

Wykonanie izolacji z folii płynnej.

Ułożenie terakoty.

Ułożenie glazury.

7.0 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

8.0 ODBIÓR ROBÓT I PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość ułożenia glazury i terakoty.

Zgodność wykonania z przedmiarem robót oraz ustaleniami z inwestorem.

Podstawą płatności są roboty wycenione przez wykonawcę w przedmiarze robót złożonym w ofercie – wynagrodzenie ryczałtowe

9.0 Przepisy i dokumenty związane

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”